

**FUNDAÇÃO MUNDIAL LTDA**

Rua Euclides Bazoni S/N
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
CNPJ.....: 07.470.286/0001-18
e-mail.....: vendas@fundacaomundial.com.br

Fone.....: (28)3511-8979
São Joaquim
CEP.....: 29314-845
Inscr.Est.....: 082.371.06-7
Cx.Postal.....: 0

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---|
| ORÇAMENTO: 41.445/ 2026 | | REVISÃO: 1 | EMISSÃO: 12/03/2026 | VALIDADE: 17/03/2026 |
| Cliente.....: NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A NUCLEP (963) | | CNPJ.....: 42.515.882/0003-30 | | |
| Endereço.....: AV GENERAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 500 | | Insc Estadual..: 80400462 | | |
| Cidade.....: ITAGUAI / RJ | | Bairro.....: BRISA MAR | | |
| Telefones.....: (21)3781-4300 | | CEP.....: 23825-410 | | |
| Contato.....: NICOLAS ROCHA JANUARIO RAMALH | | Contato Tel.....: (21) 3781-4945 | | Coleta cliente..: NUCLEP - CB-043.2024 |
| E-mail.....: nicolas.ramalho@nuclep.gov.br | | | | |
| Conforme solicitado apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos itens: | | | | |
| Item: 1 PONTA T-24 FUNDIDA | | Desenho: CONFORME CROQUI | | |
| Quantidade: 16 Peça(s) Valor Unitário (R\$): 16.258,30 | | Fornecimento: Fundido e Usinado | | |
| Material: ASTM A148 Gr 80/50 No. | | | | |
| Prazo de Envio: A combinar | | | | |
| NCM: 84749000 ICMS(%): 12,0 (Incluso) IPI(%): 0,0 (Excluso) | | | | |
| Observações: Bisel USINADO. Ensaio mecânico em keel-blocks apensos - ASTM A 370. | | | | |
| Certificados: ANÁLISE QUÍMICA, NORMALIZAÇÃO, ULTRASSOM (ASTM A-609 A N 6), PART. MAGNÉTICAS (ASTM A-903 IV), PROP. MECANICAS (ASTM A-370-11a), LAUDO DIMENSIONAL, VISUAL (A802 IV), | | | | |
| Item: 2 BUZINA T-24 FUNDIDA | | Desenho: DCM-1123A1-003 IT. 5 REV. 0 | | |
| Quantidade: 16 Peça(s) Valor Unitário (R\$): 17.995,85 | | Fornecimento: Fundido e Usinado | | |
| Material: ASTM A148 Gr 80/50 No. | | | | |
| Prazo de Envio: A combinar | | | | |
| NCM: 84749000 ICMS(%): 12,0 (Incluso) IPI(%): 0,0 (Excluso) | | | | |
| Observações: Bisel USINADO. Ensaio mecânico em keel-blocks apensos - ASTM A 370. | | | | |
| Certificados: ANÁLISE QUÍMICA, NORMALIZAÇÃO, ULTRASSOM (ASTM A-609 A N 6), PART. MAGNÉTICAS (ASTM A-903 IV), PROP. MECANICAS (ASTM A-370-11a), LAUDO DIMENSIONAL, VISUAL (A802 IV), | | | | |
| Item: 3 PONTA T-35 FUNDIDA | | Desenho: DCM-1123B1-001 IT. 1.1 REV. 0 | | |
| Quantidade: 14 Peça(s) Valor Unitário (R\$): 22.259,45 | | Fornecimento: Fundido e Usinado | | |
| Material: ASTM A148 Gr 80/50 No. | | | | |
| Prazo de Envio: A combinar | | | | |
| NCM: 84749000 ICMS(%): 12,0 (Incluso) IPI(%): 0,0 (Excluso) | | | | |
| Observações: Bisel USINADO. Ensaio mecânico em keel-blocks apensos - ASTM A 370. | | | | |
| Certificados: ANÁLISE QUÍMICA, NORMALIZAÇÃO, ULTRASSOM (ASTM A-609 N 6), PART. MAGNÉTICAS (ASTM A-903 IV), PROP. MECANICAS (ASTM A-370-11a), LAUDO DIMENSIONAL, VISUAL (A802 IV), | | | | |
| Item: 4 OLHAL T-35 FUNDIDO | | Desenho: DCM-1123B1-003 IT 3 REV. 0 | | |
| Quantidade: 14 Peça(s) Valor Unitário (R\$): 23.130,60 | | Fornecimento: Fundido e Usinado | | |
| Material: ASTM A148 Gr 105/85 No.Te.Re. | | | | |
| Prazo de Envio: A combinar | | | | |
| NCM: 84749000 ICMS(%): 12,0 (Incluso) IPI(%): 0,0 (Excluso) | | | | |
| Observações: Bisel USINADO. Ensaio mecânico em keel-blocks apensos - ASTM A 370 Propriedades mecânicas conforme norma NBR 13715 R3S com impacto de 65J a 0°. | | | | |
| Certificados: ANÁLISE QUÍMICA, NORMALIZAÇÃO, TÊMPERA, REVENIMENTO, PROP. MECANICAS (ASTM A-370-11a), ULTRASSOM (ASTM A-609 A N III), PART. MAGNÉTICAS (ASTM A-903 IV), IMPACTO CHARPY (ASTM A-370-11a), LAUDO DIMENSIONAL, VISUAL (A802 IV), | | | | |
| Item: 5 PONTA T-66 FUNDIDA | | Desenho: DCM-1123-C1-001 IT. 1.1 REV. 0 | | |
| Quantidade: 4 Peça(s) Valor Unitário (R\$): 60.186,30 | | Fornecimento: Fundido e Usinado | | |
| Material: ASTM A148 Gr 80/50 No. | | | | |
| Prazo de Envio: A combinar | | | | |
| NCM: 84749000 ICMS(%): 12,0 (Incluso) IPI(%): 0,0 (Excluso) | | | | |
| Observações: Virola USINADA. Ensaio mecânico em keel-blocks apensos - ASTM A 370. | | | | |
| Certificados: ANÁLISE QUÍMICA, NORMALIZAÇÃO, ULTRASSOM (ASTM A-609 A N 6), PART. MAGNÉTICAS (ASTM A-903 IV), PROP. MECANICAS (ASTM A-370-11a), LAUDO DIMENSIONAL, VISUAL (A802 IV), | | | | |

**FUNDAÇÃO MUNDIAL LTDA**

Rua Euclides Bazoni S/N
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
 CNPJ.....: 07.470.286/0001-18
 e-mail.....: vendas@fundicaomundial.com.br

Fone.....: (28)3511-8979
 São Joaquim
 CEP.....: 29314-845
 Inscr.Est.....: 082.371.06-7
 Cx.Postal.....: 0

| | |
|---|-------------------------------------|
| Item: 6 OLHAL T-66 FUNDIDO | Desenho:DCM-0823C1-003 IT. 3 REV. 0 |
| Quantidade: 3 Peça(s) Valor Unitário (R\$): 55.602,55 | Fornecimento: Fundido e Usinado |
| Material: ASTM A148 Gr 105/85 No.Te.Re. | |
| Prazo de Envio:A combinar | |
| NCM: 84749000 ICMS(%):12,0 (Incluso) IPI(%): 0,0(Excluso) | |
| Observações: Bisel USINADO. Ensaio mecânicos em keel-blocks apensos - ASTM A 370. | |
| Certificados: ANÁLISE QUÍMICA, NORMALIZAÇÃO, TÊMPERA, REVENIMENTO, PART. MAGNETICAS (ASTM A-903 III), ULTRA SOM (ASTM A-609 N III), PROP. MECANICAS (ASTM A-370-11a), IMPACTO CHARPY (ASTM A-370-11a), LAUDO DIMENSIONAL, VISUAL (A802 IV), | |

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Tolerância dimensional: NBR 6645 GTA 1 (referência sobre metal e medidas brutas) e DIN 7168 Grau Médio (peças usinadas)

Empeno / torção máximo admissível de 8mm por metro.

Gravações nas peças....: Nome MUNDIAL, Código do material e demais gravações solicitadas pelo cliente

Observações gerais.....: NÃO INCLUSO ACOMPANHAMENTO COM CLASSIFICADORAS.

FORNO DE TRAT. TÉRMICO HOMOLOGADO API-6A.

OS VALORES DESTE ORÇAMENTO CONSIDERAM REGIME REPETRO.

EM CASO DE ATRASO DE PAGAMENTO SERÁ SUSPENSO O FORNECIMENTO ATÉ A REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA.

CONDIÇÕES COMERCIAIS E FRETE

Valor ICMS (incluso): R\$ 190.929,59

Frete: CIF - Posto no Cliente

Valor IPI (excluso)....: R\$ 0,00

Forma Pagamento.....: DEPOSITO

Valor Líquido: R\$ 1.400.150,36

Condição Pagamento: A VISTA - CONTRA-ENTREGA

Valor Total: R\$ 1.591.079,95

PIS/COFINS (incluso): 3,65% (0,65% + 3,00%)

CONTATO DEPARTAMENTO COMERCIAL: (28) 3511-8979

Antônio Augusto Beerli 28 99945-0752

Fabian Pope D'Agostini 28 99946-5660

Thiago Maganha Fontoura 28 99918-8036

(Representante)

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

- 1) EM CASO DE ACEITE DESTA PROPOSTA, FAVOR MENCIONAR EM SUA ORDEM DE COMPRA O NÚMERO DESSE ORÇAMENTO. CASO CONTRÁRIO, FICA MANTIDO AS CONDIÇÕES TÉCNICAS / COMERCIAIS DESTA PROPOSTA.
- 2) EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO JUROS DE 4.2% AO MÊS
- 3) OS VALORES ORÇADOS SOFRERÃO REAJUSTES DURANTE O CURSO DO CONTRATO QUANDO HOUVER MAJORAÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS, BEM COMO EM CASO SE OCORRER AUMENTO DE ALÍQUOTA OU NOVA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA OPERAÇÃO COMERCIAL A SER REALIZADA
- 4) EM CASO DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DE ORDEM DE COMPRA APÓS 02 DIAS DE CONFIRMAÇÃO, OS CUSTOS SERÃO REPASSADOS AO CLIENTE, CASO HOUVER, DE ACORDO COM O ESTÁGIO DE FABRICAÇÃO QUE SE ENCONTRAR E O CUSTO SERÁ REPASSADO E DEVERÁ SER REEMBOLSADO DENTRO DE 30 DIAS.
- 5) O PESO CALCULADO É MERAMENTE INFORMATIVO. NO CASO DE VENDA POR KG O FATURAMENTO SERÁ CONFORME PESO REAL DE CADA PEÇA. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO CONSIDERADA: +/-2% (Ref. norma ASTM A-27 table S53.1)
- 6) A FUNDAÇÃO MUNDIAL NÃO ASSUMIRÁ NENHUM CUSTO RELATIVO A RETRABALHO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO.
- 7) EM CASO DE DESCONTINUIDADES FORA DAS NORMAS OFERTADAS, A FUNDAÇÃO MUNDIAL ASSUMIRÁ SOMENTE O CUSTO INTERNO DE RECUPERAÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DA PEÇA EM BRUTO DE FUNDAÇÃO.
- 8) OS ENSAIOS DE END'S SÃO REALIZADOS INTERNAMENTE POR PESSOAL TREINADO. EM CASO DE EXIGÊNCIA DE CERTIFICADOS LAUDADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ SER MENCIONADA NO ATO DA SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO.
- 9) A FUNDAÇÃO MUNDIAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR CUSTOS ADICIONAIS COMO: USINAGEM, MONTAGEM, MÃO DE OBRA, PINTURA, MULTAS, RECALL, ENTRE OUTROS. A GARANTIA É CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONFORME NORMAS OFERTADAS.
- 10) EM CASO DE TÊMPERA SUPERFICIAL POR TERCEIROS (INDUÇÃO OU CHAMA) A FUNDAÇÃO MUNDIAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DESCONTINUIDADES (TRINCAS, RACHADURAS, NÃO OBTENÇÃO DA DUREZA, ETC) OCASIONADAS NESTE PROCEDIMENTO. NÃO HAVERÁ GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CUSTEIO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, TÊMPERA, FRETE, REEMBOLSOS, MULTAS, LUCROS, ETC.
- 11) MODELOS DE MADEIRA ENVIADOS PELO CLIENTE SERÃO CONFERIDOS APENAS O SOBREMETAL E A(S) MARCAÇÃO(S) DE MACHO(S).
- 12) EM CASO DE ENVIO DE MODELO EM ISOPOR PELO CLIENTE, A FUNDAÇÃO MUNDIAL NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS OU REPOSIÇÃO DO MESMO EM CASO DE REFUGO DA PEÇA.
- 13) MODELOS DE MADEIRA DEVERÃO SER RETIRADOS DA EMPRESA EM ATÉ 12 MESES SEM UTILIZAÇÃO, CASO CONTRÁRIO SERÃO DESCARTADOS PELA FUNDAÇÃO MUNDIAL SEM AVISO PRÉVIO. APÓS ESSE PRAZO A FUNDAÇÃO MUNDIAL TAMBÉM NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU REPOSIÇÃO DESSES MODELOS.
- 14) EM CASO DE USINAGEM DA PEÇA FORNECIDA EM BRUTO, A PEÇA DEVERÁ SER PRÉ-USINADA, INSPECIONADA (END) E SOMENTE APÓS APROVAÇÃO EXECUTAR A USINAGEM FINAL, NÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO MUNDIAL CASO A USINAGEM FOR FINALIZADA NAS MEDIDAS FINAIS ANTES DA INSPEÇÃO.
- 15) A FUNDAÇÃO MUNDIAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DESCONTINUIDADES ENCONTRADAS POR ENSAIO DE LP (LÍQUIDO PENETRANTE) APÓS USINAGEM, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO CONSIDERADOS SERÃO CONFORME INSPEÇÃO DE US (ULTRASSOM) OFERTADO.
- 16) POR DESCONHECIMENTO DE APLICAÇÃO E SEUS RISCOS, A FUNDAÇÃO MUNDIAL NÃO SE RESPONSABILIZA PELA APLICAÇÃO E DESEMPENHO DAS PEÇAS FORNECIDAS.
- 17) COMPOSIÇÃO QUÍMICA - TOLERÂNCIAS DOS ELEMENTOS DE LIGA SERÃO CONSIDERADOS CONFORME A TABELA 1 DA NORMA ASTM A 781
- 18) PRAZO DE ENVIO SUJEITO A ALTERAÇÃO NA CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO DE ACORDO COM A CARTEIRA DO MOMENTO
- 19) OS CORPOS DE PROVA (CP) FICARÃO ARMAZENADOS POR 6 MESES PARA ENSAIOS MECÂNICOS E 1 ANO PARA ANÁLISE QUÍMICA
- 20) MODELOS CONFECCIONADOS INTERNAMENTE E/OU FORNECIDOS, PODERÃO SER ALTERADOS PARA MELHOR ATENDER PROCESSO DE MOLDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS CLIENTES.
- 21) EM CASO DE NECESSIDADE DE EPS / RQPS PARA EVENTUAL RECUPERAÇÃO POR SOLDA, DEVERÁ SER CONSULTADO.
- 22) CASO HOUVER RESTRIÇÃO DE CADASTRO PARA FATURAMENTO DURANTE OC ENVIADA E DATA DE ENVIO, O PAGAMENTO SERÁ 100% CONTRA ENTREGA