LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
**CNPJ: 18.754.751/0001-69**

Seropédica, 01 de julho de 2026.

À
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí - RJ

A empresa LDA Construtora e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ n° 18.754.751/0001-69, apresenta proposta para Contratação de serviço de instalação de porta corta-fogo e recomposição de boca de lobo na Nuclep, conforme especificações e condições estabelecidas na planilha, no endereço: Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí – RJ.

**Preço da Proposta:** R$ 17.545,94 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

**Medição:** Serão realizadas de acordo com o fechamento das etapas, (item da planilha orçamentária), para efeito de fechamento dos serviços efetivamente executados.
**Condições de Pagamento:** À vista com apresentação da nota fiscal, para ser depositado no, [redacted]

**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias a contar da data da proposta.

**Prazo para execução dos Serviços:** Será de 15 (quinze) dias.

**Início dos Serviços:** Imediatamente após o recebimento da ordem e serviços.

**Garantia dos Serviços:** referente à lei em vigor.

[redacted]

Rua Vereador Jaime de Azevedo Lt 12 Qd 42 - Fazenda Caxias - Seropédica - RJ
CEP: 23895-235 - Telefax : (0xx21) 98787-8036
tres.d@terra.com.br
Bem-aventurada é a nação cujo DEUS é o Senhor,

LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
**CNPJ: 18.754.751/0001-69**

# SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA-CORTA FOGO E RECOMPOSIÇÃO DE BOCA DE LOBO

## Planilha Orçamentária

| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PORTA CORTA-FOGO** | | | | |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2,60 | R$ 173,86 | R$ 452,04 |
| 1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM.. | M2 | 1,35 | R$ 168,72 | R$ 227,77 |
| 1.3 | Porta corta fogo simples de 01 folha em chapa de aço galvanizado, especificação P-90 (lã de fibra cerâmica, densidade 128Kg/m3), medindo total de 1,20 x 2,10 x 0,05, batente (contramarco) para assentamento em alvenaria, 03 dobradiças de mola, e fechadura de sobrepor sem chave. Projeto executado de acordo com a NBR 11.742/2018. | Und | 1,00 | R$ 15.558,00 | R$ 15.558,00 |
| 1.4 | LIMPEZA DA FINAL | Und | 1,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| | | | | | |
| 2 | **BOCA DE LOGO** | | | | |
| 2.1 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1,30 | R$ 52,92 | R$ 68,80 |
| 2.2 | REMOÇÃO RALO GRELHA | Und | 1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 2.3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | M2 | 0,90 | R$ 261,66 | R$ 235,49 |
| 2.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0,14 | R$ 1.124,62 | R$ 157,45 |
| 2.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 0,90 | R$ 76,00 | R$ 68,40 |
| 2.6 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | M2 | 1,30 | R$ 60,00 | R$ 78,00 |
| 2.7 | INSTALAÇÃO DE RALO GRELHA | Und | 1,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | **R$ 17.545,94** |

[redacted]

Rua Vereador Jaime de Azevedo Lt 12 Qd 42 - Fazenda Caxias - Seropédica - RJ
CEP: 23835-550 - Telefax : (0xx21) 98787-8036
tres.d@terra.com.br